




Монтажная схема ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр

Вид А



Вид сверху



Габаритные размеры ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр**:

Длина 900 мм;
Ширина 940 мм;
Высота 2800 мм;
Вес, макс. 150 кг.

A – приемный отсек;
B – отсек с загрузочным материалом;
C – компрессорный отсек.

1 – вход стока из установки очистки сточных вод (УОСВ) (труба Ø110 монтируется на заводе);
2 – возврат ила в стабилизатор (труба Ø40 монтируется при монтаже в стабилизатор ила УОСВ);

Биореактор установить на расстоянии 700 мм от УОСВ.

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).

**Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

***Отметка дана для справки и зависит от расположения блока УОСВ, т.к. труба монтируется с уклоном $i=0,01$ к УОСВ.

Расход песка не менее – 4,32 м³, расход воды не менее – 1,3 м³.

Иzm.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр		
						Биореактор		
						$Q=16,0 \text{ м}^3/\text{сут}$		
						ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO		
						Стадия	Лист	Листов
							1	1